



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
ที่ _____ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านมะหัง ตำบลทุ่งบุหรง
อำเภอทุ่งหัว จังหวัดสตูล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านมะหัง ตำบลทุ่งบุหรง อำเภอทุ่งหัว จังหวัดสตูล รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต.ทุ่งบุหรงกำหนด งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณาและกำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยได้ราคากลาง เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยอดชาย อำไพฤทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

๒/๐ พ.ค. ๒๕๖๓

ความเห็นนายกอมต.

นายกอมต. ครอง

(นายชัยยา ฤทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

๒/๐ พ.ค. ๒๕๖๓

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลั่ง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โครงการ ปรับปรุงไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน เทพื้นค.ส.ล.กว้าง 1 ม.ยาว 482 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 482 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านมะหัง ตำบลทุ่งนุหลั่ง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ 19.29 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทพื้นค.ส.ล.	276,250.39	1.3074	361,169.76	FACTOR F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			364,169.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			364,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมบัติ สิทธิชัย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลั่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยอดชาย อำไพฤทธิ์) นางช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์) ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงให้ต่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน เทพื้นค.ส.ล.กว้าง 1 ม.ยาว 482 ม. หน้า 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 482 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านมะหะหง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ราคานับน โขลค่าที่ 19.29 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด+กลบดิน	48.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,752.00	4,752.00	
2	งานถมหินหรือถมเกลี่ยแต่ง	109.00	ลบ.ม.	123.49	13,460.41	99.00	10,791.00	24,251.41	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.	1,018.71	24,449.04	99.00	2,376.00	26,825.04	
4	งานทากอนกรีตและเซาะร่องรอยต่อ	-	-	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	72.00	ลบ.ม.	2,009.35	144,673.20	306.00	22,032.00	166,705.20	
5	งานเหล็กเสริมมีโครงสร้าง								
	- เหล็กตะแกรงพ่น Wire Mesh Ø ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม	482.00	ตร.ม.	23.36	11,259.52	5.00	2,410.00	13,669.52	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.15	ตัน	20,327.10	3,049.07	3,300.00	495.00	3,544.07	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	72.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
	- ไม้คร่าวชนิดไม้แบบ	18.00	ลบ.ฟ.	573.86	10,329.48	-	-	10,329.48	
	- ตะปู	5.40	ลบ.ฟ.	500.99	2,705.35	-	-	2,705.35	
7	งานรอยต่อพื้นคอนกรีต								
	- ทรายหยาบ	0.21	ลบ.ม.	726.89	152.65	-	-	152.65	
	- ยางมะตอย	210.00	ลิตร	30.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	- ค่าแรงผสมและขนแวนรอยต่อพื้นคอนกรีต	530.00	ม.	-	-	12.68	6,720.40	6,720.40	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยอดยกไป ปร.5)							276,250.39	

